



INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION

info@ipaf.org www.ipaf.org

Gestione delle PLE, le buone prassi per società di noleggio e imprese di costruzione

In collaborazione con produttori, imprese di costruzione, società di noleggio e altri soggetti interessati, IPAF ha redatto una Guida di Buona Prassi elencando alcuni dei punti chiave utili alle società di noleggio e ai loro clienti per l' utilizzo in sicurezza di qualsiasi tipo di piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE).

La pubblicazione è nata per rispondere alle richieste dei soci IPAF di poter disporre di un vademecum che comprendesse tutte le linee guida per la gestione di PLE "di grandi dimensioni o complesse", anche se i soci stessi riconoscono che i principi chiave per un corretto utilizzo delle PLE esulano dalle dimensioni della macchina, ma sono fondamentali per tutti i tipi di piattaforme

Ecco, in sintesi, le buone prassi per i noleggiatori e le imprese di costruzione:

Società di noleggio

Al momento dell'ordinazione:

- Discutere i requisiti della PLE necessari al cliente;
- Se necessario, offrire sopralluoghi in cantiere;
- Confermare i dettagli della PLE ordinata;
- Chiedere se gli operatori che utilizzeranno il mezzo sono formati (anche per lavori in quota) e hanno maturato esperienza;
- Ottenere una conferma scritta del cliente (unitamente alla conferma del contratto) circa la formazione degli operatori che si intendono impiegare;
- Se i lavori verranno eseguiti in aree ad alto rischio o complessità, raccomandare una formazione IPAF PAL + o simile;
- Raccomandare al cliente di disporre di una "persona competente" per la selezione, gestione e supervisione delle PLE e raccomandare per questo collaboratore la frequentazione del corso Piattaforme aeree per gestori e responsabili di cantiere (MM);
- Concordare i dettagli di consegna: ora, luogo e persona che prenderà in consegna la PLE;
- Accertare se è richiesta una familiarizzazione;
- Concordare un processo di familiarizzazione e chi vi prenderà parte e fare in modo di avere sufficiente tempo per portarlo a termine;
- Proporre un operatore competente in affiancamento con un contratto a breve termine o almeno per il primo giorno nei lavori a lungo termine;
- Informare il cantiere della necessità di:

- Familiarizzare altri operatori formati che potrebbero usare la PLE durante il periodo di noleggio,
- Disporre di una lista di controlli da effettuare sempre prima dell'utilizzo,
- Registrare l'esperienza dell'operatore,
- Designare le persone addette al soccorso,
- Redigere le procedure di soccorso (documentazione ed esercitazione);
- Concordare con il cliente la manutenzione, un programma di ispezione e le responsabilità durante il periodo di noleggio;
- Offrire servizi extra, come meeting sulla sicurezza, valutazioni degli operatori in cantiere, controlli regolari della macchina;
- Alla chiusura del contratto, fornire un link di riferimento alla guida di prevenzione di intrappolamento del Forum strategico per la sicurezza nei cantieri di costruzione (SFPSG) e alla guida IPAF sulla selezione dei dispositivi di protezione secondaria nella sezione Pubblicazioni su www.ipaf.org/it

Prima della e alla consegna:

- Assicurarsi che sia disponibile un veicolo adeguato da consegnare;
- Assicurarsi che l'operatore incaricato di effettuare la consegna sia stato familiarizzato per la PLE da consegnare;
- Se è richiesta una familiarizzazione, assicurarsi che l'operatore incaricato sia competente (ad esempio livello dimostratore PAL Card) e abbia sufficiente tempo a disposizione;
- Assicurarsi che il programma di assistenza e manutenzione sia aggiornato e includa la documentazione rilevante, ad esempio un verbale di verifica dettagliato;
- Completare e documentare un'ispezione prima della consegna (IPC);
- Compilare la documentazione di consegna in tutte le sue parti, comprese le firme;
- Documentare il completamento delle operazioni di familiarizzazione ove necessario (registro dell'operatore IPAF).

Nota: alcuni dei servizi di assistenza sopra elencati potrebbero essere soggetti a costi aggiuntivi oltre alla tariffa di noleggio base della macchina.

Impresa di costruzione - buona prassi

Pianificazione:

- Fornire un preavviso sufficiente per dare modo alla società di noleggio di individuare e preparare la macchina più adatta;
- Eseguire una verifica del terreno e del cantiere prima dell'ordine;
- Considerare la necessità di attrezzature per la movimentazione dei materiali (MHA) e di altri dispositivi inclusi quelli di protezione secondaria e valutarli;
- Valutare la sicurezza della macchina; fare riferimento alla guida IPAF sulla sicurezza delle PLE (rif. UKBL);
- Selezionare la macchina incaricando una persona competente, se necessario consultare la società di noleggio;
- Identificare operatori qualificati, con esperienza e competenti - PAL+ o simili.

Alla consegna e durante il noleggio:

- Al momento della consegna:
 - riesaminare la valutazione del cantiere e delle operazioni programmate;
 - riesaminare i punti di carico e le condizioni del terreno
- Prima di iniziare le operazioni
 - controllare le licenze e l'esperienza lavorativa degli operatori:

- Valutare l'esperienza dell'operatore per determinare se sia necessaria una familiarizzazione;
- Ove ritenuto necessario, assicurarsi che gli operatori in cantiere ricevano la familiarizzazione;
- Documentare tutte le operazioni di familiarizzazione, ad esempio sul registro IPAF;
- Controlli prima dell'utilizzo:
 - prevedere un tempo sufficiente per tali controlli e documentarne l'esecuzione;
 - Comunicare le misure da attuare nel caso vengano identificati difetti o si sospettino irregolarità di funzionamento;
 - Incaricare una seconda persona per il soccorso a terra;
 - Effettuare delle esercitazioni per le procedure di soccorso di emergenza ;
- Fornire una supervisione adeguata delle operazioni della PLE per assicurare il rispetto delle pratiche per la sicurezza sul lavoro;
- Offrire agli operatori in cantiere riunioni sulla sicurezza specifiche per PLE;
- Assicurarsi che i programmi di ispezione e manutenzione siano presenti in loco e rispettarli;
- Organizzare verifiche degli operatori in cantiere e ispezioni regolari della macchina;
- Segnalare gli incidenti relativi all'utilizzo di PLE alla società di noleggio e sul sito www.ipaf.org/accident

Nota: la vostra società di noleggio o altre organizzazioni competenti possono offrire supporto per alcune delle operazioni di buona prassi per le imprese di costruzione elencate qui sopra.